（GF—2017—0201）

建设工程施工合同

住房城乡建设部
国家工商行政管理总局 制定

第一部分 合同协议书

发包人：叶县移民安置服务中心

承包人：河南水诚建设工程有限公司

根据《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：保安镇一村道路、常村镇文庄村人居环境、常村村人居环境项目

2.工程地点：①三组②四组③十组④二组、店刘村、常村村

3.工程立项批准文号：平调〔2025〕195 号

4.资金来源：财政资金

5.工程建设内容：1.①新建 C25 混凝土道路长 553m 厚 15cm（其中长 533m 宽 3m，长 20m 宽 2.5m）；②新建沥青混凝土道路长 360m 厚 5cm（其中长 310m 宽 4m，长 9m 宽 4.5m，长 41m3.5m）；③新建 C25 混凝土道路长 151m 宽 4m 厚 18cm;④新建沥青混凝土道路长 211m 宽 4m 厚 5cm；2.新建 C25 混凝土道路长 555m 宽 2.5m 厚 18cm；3.人居环境整治 2 处，①面积 684 ㎡，透水砖铺装 617 ㎡（透水砖规格 200mm*100mm*60mm、30mm 厚 1:3 干硬性水泥砂浆、100mm 厚 C20 混凝土垫层）、丛生桂花 6 株（胸径 6cm）、红叶石楠球 14 株（冠幅 200cm）、麦冬 65 ㎡（36 株/㎡）、高杆太阳能路灯 2 盏（杆高 6m、壁厚 4.5mm、12V60W 白色 LED 灯具、色温 4000k、多晶硅 100W 光伏

板板、150AH 电池），1.5m 长成品塑木铁艺靠背长椅 2 组；②面积 2516 ㎡，透水砖铺装 1906 ㎡（透水砖规格 200mm*100mm*60mm、30mm 厚 1:3 干硬性水泥砂浆、100mm 厚 C20 混凝土垫层）、香樟 10 株（胸径 12cm）、丛生桂花 27 株（胸径 6cm）、红叶石楠球 35 株（冠幅 200cm）、金边黄杨球 17 株（冠幅 200cm）、草坪 310 ㎡、麦冬 188 ㎡（36 株/㎡）、高杆太阳能路灯 8 盏（杆高 6m、壁厚 4.5mm、12V60W 白色 LED 灯具、色温 4000k、多晶硅 100W 光伏板板、150AH 电池），1.5m 长成品塑木铁艺靠背长椅 2 组。施工图纸设计范围及工程量清单内所有内容。

6.工程承包方式：包工、包料、包工期

二、合同工期

计划开工日期： 2026 年 12 月 7 日

计划竣工日期： 2027 年 5 月 6 日

合同工期总日历天数 150 日历天

三、质量标准

合格

四、合同价款

玖拾玖万肆仟陆佰元整(¥：994600.00 元)。

五、合同文件构成

（1）专用合同条款及其附件；

（2） 通用合同条款；

（3）技术标准和要求；

（4）图纸；

（5）已标价工程量清单或预算书；

（6）其他合同文件。

六、签订时间

本合同于 2026 年 11 月 25 日签订，自签订之日起生效。

七、签订地点

本合同在叶县移民安置服务中心签订。

八、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

九、合同份数

本合同一式四份，均具有同等法律效力，发包人执两份，承包人执两份。

发包人：（公章）　　承包人：（公章）

法定代表人　　法定代表人

或其委托代理人：　　或其委托代理人：

第二部分 通用合同条款

采用 GF—2017—0201 合同文件中通用条款

第三部分 专用合同条款

一、双方的权利和义务

1、发包方：（1）合同签订后，组织发包方、设计和监理参加施工技术交底；（2）负责项目实施前，发包方与项目所在乡镇的对接工作；（3）发包方委托监理监督承包方工程进度及质量。

2、承包方：

项目经理：苏永浩

技术负责人：王久艳

（1）自备工程所需要的施工器械、设备；（2）按设计要求保证合格材料进场使用；（3）严格按照施工图与说明进行施工，确保工程质量合格，按合同规定的时间如期完工、交付；（4）在合同规定的保修期内，出现的工程质量问题承包方负责及时处理；（5）负责及时收集、清运现场施工垃圾，并对所属施工区域安排专人进行清扫，确保施工现场整洁；（6）负责竣工验收完成交付发包方之前工程的维护工作。

二、工程质量和检查验收

1. 承包方必须严格按施工图纸、说明文件和国家颁发的有关规范、规程进行施工。

2、本工程由发包方委托监理公司进行监理，承包方必须接受发包方代表及监理人员的监督检查。

3、工程实施前，承包方须提供项目建设主材合格手续，经发包方、监理认可后方可使用。

4、承包方应按工程进度，及时向发包方提供关于工程质量的技术资料等。隐蔽工程未经发包方、监理人员检验不得隐蔽，否则将不予计量验收。

5、工程竣工后双方共同组织有关单位进行竣工验收。

6、工程量计量中如发现有不合格、需要返工的工程，由承包方负责整改后再申请验收。承包方如不能在安排的期限内整改完成且达到验收条件时，该工程不予验收。

7、发包方对合同、图纸、投标以内完成的工程量据实计量验收，未经甲方书面变更同意，承包方私自超出合同、图纸、投标范围建设的工程量不予计量验收。

三、施工设计变更

发包方根据工程实际情况需要，可以对施工设计进行部分变更，承包方必须遵照执行，因施工设计变更造成的工程量增减，根据实际工程量结算。

四、安全生产

承包方必须认真落实有关安全施工的法律法规和规章制度，设置安全保障设施，严格遵守安全操作规程，在施工过程中，造成的所有事故责任，均有承包方承担。

五、违约责任

除人力不可抗拒的因素外，由各种原因造成逾期交付的视为违

约，按合同总价的3～5%扣除逾期违约金。

六、工程结算及付款方式

合同签订后，施工单位进场，叶县移民安置服务中心向承包人支付总价款的30%为预付款。工程施工完毕，经验收达到合格工程支付总价款的40%，工程量由发包方、承包方、监理人员共同核对计量，由承包方进行决算；造价经有关部门审核完毕，支付至决算价的100%，本项目质保期为1年。

七、价格调整

采用造价信息进行价格调整。合同履行期间材料单价涨幅超过5%时，或材料单价跌幅超过5%时，其超过部分据实调整。

八、质量问题

承包方承建的该项目工程，如果在法律规定的期限内出现质量问题，由承包方负责维修，所需费用由承包方承但。

九、争议

双方在履行本合同过程中，如发生争议，先行协商。协商未果，任何一方均可诉至叶县人民法院。

十、附则

本合同未尽事宜，按《中华人民共和国建筑法》和其他相关法律、法规规定执行。本合同经双方签字、盖章后生效，至合同工程竣工验收合格，保修期满后终止。