合同编号：HNSXSJZX-202602

政府采购货物购销合同

项目名称：睢县孙聚寨乡人民政府睢县2026年孙聚寨乡常庄村药材炕房改造项目

甲　　方：睢县孙聚寨乡人民政府

乙　　方：河南山宗农业科技有限公司

签订时间：2026年11月26日

甲方（全称）：睢县孙聚寨乡人民政府（甲方、受甲方委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）

乙方 （全称）：河南山宗农业科技有限公司（供应商）

依据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

1. 项目信息

（1）采购项目名称：睢县孙聚寨乡人民政府睢县2026年孙聚寨乡常庄村药材炕房改造项目

采购项目编号：睢政采【2026】115号

（2）采购计划编号：睢县财采磋-2026-92

（3）项目内容：

① 采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：热泵机组10台

品牌：四川佳达　　规格型号：JDRB-15/YC

② 采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：加热室改造 10座

品牌：山宗　　规格型号：SZ-01

③ 采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：电控柜 1个

品牌：山宗　　规格型号：SZ-02

④ 采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：烤房基础处理 10座

品牌：山宗　　规格型号：SZ-03

⑤ 采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：循环风机 10 个

品牌：四川佳达　　规格型号：GKF/B7S-6/ 4-1.5/2.2KW 4 下降式

⑥ 采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：供电线路 1 项

品牌：泽楷　　规格型号：YJV 3*10+1*6

⑦ 采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：热泵烤房控制器 10 个

品牌：四川佳达　　规格型号：JDRB-ZK

⑧ 采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：屋顶防水 10 座

品牌：山宗　　规格型号：SZ-04

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

（4）政府采购组织形式：☑政府集中采购 ☐部门集中采购 ☐分散采购

（5）政府采购方式：☑公开招标 ☐邀请招标 ☐竞争性谈判 ☑竞争性磋商

☐询价 ☐单一来源 ☐框架协议 ☐其他：

（注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）

（6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：☑是 ☐否

本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：☐是 ☑否

若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：☑是 ☐否

中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：☐是 ☑否

中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：☐是 ☑否

（7）合同是否分包：☐是　　☑否

（8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：☐是　　☑否

（9）是否涉及进口产品：

☐是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：_____金额：_____

国别：_____品牌：_____ 规格型号：_____

☑否

（10）是否涉及节能产品：

☐是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：_____

☐强制采购　　☐优先采购

☑否

是否涉及环境标志产品：

☐是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：_____

☐强制采购　　☐优先采购

☑否

是否涉及绿色产品：

☐是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：_____

☐强制采购　　☐优先采购

☑否

（11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

☐是　　☐否　　☑不涉及

2. 合同金额

（1）合同金额小写：475000.00

大写：肆拾柒万伍仟元整

（注：固定单价合同应填写单价和最高限价）

（2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

☐固定总价 ☑固定单价 ☐固定费率 ☐成本补偿 ☐绩效激励 ☐其他____

（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：

☐全额付款：____（应明确一次性支付合同款项的条件）

☑分期付款：合同签订 7 个工作日内支付合同总额的 60%的预付款，甲方在乙方完成设备供货安装调试并经验收小组验收合格结算后，甲方在 30 日内向乙方支付至结算总额的 100%。其中涉及预付款的：合同签订 7 个工作日内支付合同总额的 60%的预付款。

☐成本补偿：____（应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）

☐绩效激励：____（应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）

3. 合同履行

（1）起始日期：2026 年 11 月 27 日，完成日期：2026 年 12 月 3 日。

（2）履约地点：供应商负责将货物运到甲方指定地点（睢县孙聚寨乡常庄村），供应商负责办理运输和装卸等，费用由供应商负责

（3）履约担保：是否收取履约保证金：☐是　☑否

收取履约保证金形式：_____/_____

收取履约保证金金额：_____/_____

履约担保期限：_____/_____

（4）分期履行要求：_____/_____

（5）风险处置措施和替代方案：_____/_____

4. 合同验收

（1）验收组织方式：☑自行组织 ☐委托第三方组织

验收主体：甲方组织验收，检验不合格或不符合质量要求，乙方除无条件退货、返工外，承担甲方的一切损失。甲方认为有必要时有权利邀请参加本项目的其他供应商或者第三方机构参与验收。参与验收的供应商或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

是否邀请本项目的其他供应商参加验收：☐是　☑否

是否邀请专家参加验收：☐是　☑否

是否邀请服务对象参加验收：☐是　☑否

是否邀请第三方检测机构参加验收：☐是　☑否

是否进行抽查检测：☐是，抽查比例：　　☑否

是否存在破坏性检测：☐是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）

☑否

验收组织的其他事项：/

（2）履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起　日内组织验收）

（3）履约验收方式：☑一次性验收

☐分期/分项验收：（应明确分期/分项验收的工作安排）

（4）履约验收程序：甲方组织验收，检验不合格或不符合质量要求，乙方除无条件退货、返工外，承担甲方的一切损失。甲方认为有必要时有权利邀请参加本项目的其他供应商或者第三方机构参与验收。参与验收的供应商或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

（5）履约验收的内容：（包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）

（6）履约验收标准：符合磋商文件及对应投标文件要求

（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：☐是　☑否

（8）履约验收其他事项：无　（产权过户登记等）

5. 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款

（3）政府采购合同通用条款

（4）中标（成交）通知书

（5）投标（响应）文件

（6）采购文件

（7）有关技术文件、图纸

（8） 国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

6. 合同生效

本合同自 签订之日起 生效。

7. 合同份数

本合同一式 陆 份， 甲方执 叁 份，乙方执 叁 份，均具有同等法律效力。

合同订立时间： 2026 年 11 月 26 日

合同订立地点： 睢县孙聚寨乡人民政府

附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

甲方（甲方、受甲方委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）		乙方（供应商）	
单位名称（公章或合同章）	睢县孙聚寨乡人民政府	单位名称（公章或合同章）	河南[illegible]宗农业科技有限公司
代表人或其委托代理人（签章）		法定代表人或其委托代理人（签章）	
		拥有者性别	男
住　所		住　所	

联 系 人	孔德平	联 系 人	张崇
联系电话	13781431858	联系电话	13733666165
通信地址	睢县孙聚寨乡人民政府	通信地址	河南省许昌市襄城县库庄乡311国道与库东街交叉口北150米108号
邮政编码	476900	邮政编码	461700
电子邮箱		电子邮箱	henanshanzong@qq.com
统一社会信用代码		统一社会信用代码	91411025MA9FQG4LXA
		开户名称	河南山宗农业科技有限公司
		开户银行	中国工商银行股份有限公司襄城支行
		银行账号	1708026109200096116
注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。			

附件：具体标的技术要求

序号	产品名称	产品技术参数
1	热泵机组	乙方所投产品满足磋商文件热泵机组技术要求： 热泵主机组主要包含压缩机、蒸发器、膨胀阀、蒸发风机、冷媒等。含各种零配件、配管、配线等 含安装费、调试费及质保期内的维修保养、培训等服务内容。

		具体规格参数需满足规范标准及现场实际要求。热泵主机组主要包含压缩机、蒸发器、冷凝器、膨胀阀、蒸发风机、冷媒等。热泵机组额定制热量 42KW，额定工况下的实测制热性能系数 COPr 4.0，低温工况下的实测制热性能系数 COP d 1.9
2	加热室改造	乙方所投产品满足磋商文件加热室改造技术要求： 1.主要包含墙体、房顶、支撑架、排湿风道、冷凝器、循环风机维修口、冷风进风口和热风风道。内室长 1000～1400mm，含安装费、调试费及质保期内的维修保养等服务内容
3	电控柜	乙方所投产品满足磋商文件电控柜技术要求： 十座烤房配一个电控柜，控制十座烤房安全用电，含空气开关、漏电保护器等配套设施。 含各种零配件、配管、配线等，含安装费、调试费及质保期内的维修保养、培训等服务内容。
4	烤房基础处理	乙方所投产品满足磋商文件烤房基础处理技术要求： 地面尺寸根据规范要求及现场实际情况确定。 含地面、基础处理等，主机组后侧预留 2m 以上维修通道。 混凝土浇筑水平地面，浇筑厚度 150mm。浇筑前用 5cm 三七土预处理，地基内部加设防水塑料布或其他防水措施。要求：a)浇筑混凝土 C20 砼。b)地基上平面为 1 :2.5 混凝土砂浆面层，平整度 3mm。c)地基上要留有排水槽，以利于排水。

5	循环风机	乙方所投产品满足磋商文件循环风机技术要求： 循环风机主要包含风机、风道、进风门、排风门等。 含各种零配件、管路、线路等。 含安装费、调试费及质保期内的维修保养、培训等服务内容。 具体规格参数需满足规范标准及现场实际要求。循环风机按《密集烤房技术规范（试行）修订版》风机电源引线使用七芯铜线电缆，电缆符合 GB5013.1 规定。输入端口符合国家相关标准。三相循环风机导线截面积不小于 1.5㎜²，风机电缆耐温 90℃以上。
6	供电线路	乙方所投产品满足磋商文件供电线路技术要求： 1.供电线路为铜质电缆，规格 10㎜²，长度 120 米。从配电柜到烤房。采用地埋穿管敷设，必须采用整线，不允许有接头。2.从配电柜到变压器为铝质电缆，规格 4×150㎜²，长度 100 米。3.含安装费及质保期内的维修保养等服务内容。
7	热泵烤房控制器	乙方所投产品满足磋商文件热泵烤房控制器技术要求： 具体规格参数需满足规范标准及现场实际要求。在基础上，增加热泵控制功能，通过实时采集装烟室内温湿度传感器的干球、湿球温度值，对循环风机、热泵主机组、新风风门和排湿风门等完成烘烤自动/手动控制，具备接受远程监控系统指令的功能。控制设备使用寿命 3 年以上。每个烘烤季节控制器故障率不超过 2%。箱体及显示屏控制功能要求、控制线路要求。
8	屋顶防水	乙方所投产品满足磋商文件屋顶防水技术要求： 1.立柱 5*5cm、横梁 4*6cm、彩钢瓦 0.35mm。

附件：具体标的商务要求

序号	服务要求响应内容
1	乙方满足磋商响应文件的质保期要求： 本项目免费质保期为 3 年（自验收报告签字确认之日起、开始进入质保期）。
2	乙方满足磋商响应文件的交货时间要求： 签订合同后 7 日内完成该项目的供货和安装调试。
3	乙方满足磋商响应文件的交货地点要求： 乙方负责将货物运到甲方指定地点（睢县孙聚寨乡常庄村），乙方负责办理运输和装卸等事宜，费用由乙方承担。
4	乙方满足磋商响应文件的运输、安装调试要求： 乙方在货物运输、安装调试等履约过程中，严格遵守国家、地方和行业作业标准，杜绝发生任何安全事故，并承诺如发生任何安全事故，由乙方承担一切责任和费用，甲方不承担连带责任。
5	乙方满足磋商响应文件的服务要求响应内容： 本项目为交钥匙工程，投标报价为总包价，包含货物主体采购、包装、运输、装卸移位、备品备件、专用工具、保险、安装、调试、检测验收、现场协调、人员培训、质保、税金等完成本项目全部工作的一切费用，并提供全额发票。承诺送货到指定地点，并完成安装调试。
6	乙方满足磋商响应文件的验收要求： 同意甲方组织验收，检验不合格或不符合质量要求，乙方除无条件退货、

	返工外，还承担甲方的一切损失。 同意甲方认为有必要时有权利邀请参加本项目的其他供应商或者第三方机构参与验收。参与验收的供应商或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。
7	乙方满足磋商响应文件的付款条件和要求： 合同签订 7 个工作日内支付合同总额的 60%的预付款，甲方在中标人完成设备供货安装调试并经验收小组验收合格后，甲方在 30 日内向中标人支付至合同总额的 100%。
8	乙方满足磋商响应文件的合同备案： 政府采购合同自签订之日起 2 个工作日内，甲方通过“商丘市政府采购网”进行合同公告和备案。