中国电建上海电建上海电力建筑工程有限公司阿坝变电站土建工程项目钢材 03 批采购项目竞价采购公告

一、拟采购货物一览表

序号	货物名称	规格型号、主要技术参数及标准配置	单位	数量	备注
1	热镀锌角钢	Q355C L50*5 ,6 米/根	吨	21.987	镀锌层厚度≥90μm
2	热镀锌角钢	Q355C L40*4 ,6 米/根	吨	1.889	镀锌层厚度≥90μm
3	热镀锌角钢	Q235C L45*5 ,6 米/根	吨	5.264	镀锌层厚度≥90μm
4	热镀锌角钢	Q235C L75*6 ,6 米/根	吨	0.828	镀锌层厚度≥90μm
5	热镀锌方管	Q235B □100*5 ,6 米/根	吨	0.536	镀锌层厚度≥90μm
6	热镀锌槽钢	Q235B [8 ,6 米/根	吨	0.482	镀锌层厚度≥90μm
7	热镀锌槽钢	Q235B [10 ,6 米/根	吨	3.6	镀锌层厚度≥90μm
8	槽钢	Q235B [10,6 米/根	吨	0.54	

二、采购要求

1、本次竞价为整体采购，采用逆向竞拍报价方式，竞价响应供应商报价时须写明单价及总价、产品的详细配置参数，报价包含货物制造、运输、装卸、售后服务等交付采购人使用前所有可能发生的费用。

2、交货期：2026 年 12 月 20 日至工程项目结束（根据项目实际需求，分批供货）

3、交货地点：四川省阿坝藏族羌族自治州理县米亚罗镇项目施工现场

4、货物质量标准或主要技术性能指标：所有 Q235B、Q235C 牌号钢材的化学成分、力学性能（屈服强度、抗拉强度、伸长率、常温冲击试验）必须满足 GB/T 700-2026《碳素结构钢》要求；Q355C 牌号钢材的化学成分、力学性能必须满足 GB/T 1591-2018《低合金高强度结构钢》的要求。角钢、槽钢：外形、截面尺寸、长度、理论重量允许偏差，执行 GB/T 706-2016；不得短尺交货；截面厚度、肢宽负偏差在国标允许范围内。方管执行 GB/T 6728-2025《结构用冷弯型钢标准》。所有热镀锌项，均需满足 GB/T 13912-2020 的要求，到场涂层测厚仪验收。

5、计量方式：均依据对应品类现行最新国家标准理论重量计重。

6、付款方式及质保金：自到货验收合格之日起，2 个月左右支付 95%货款；剩余 5%作为质保金，质保期 1年，质保期满后 ，1 个月左右无息结清质保金。（质保期自验收合格日起算，期间出现材质不达标、开裂、锈蚀、性能不合格等问题，免费更换、补货并承担违约责任。）

7、响应人的资质要求：1）经营范围许可；2）近三年无产品质量类行政处罚，无经营异常，无严重违法失信记录

8、响应文件须提交附件内报价表。

9、所有材料进场时，须随货附带对应的产品质量证明等文件，一式三份，加盖厂家红章。

10、成交确定原则：符合采购要求、质量和服务相等且报价最优。

11、未缴响应纳保证金的，按无效报价处理。

12、本项目报价以平台系统最终录入的报价为准。若供应商上传的附件内报价单总价与平台系统报价存在不一致，经采购人核实后有权作无效报价（废标）处理。

13、竞价截止后任何口头放弃均无效，必须以加盖公章的书面放弃函形式提交，拒签将没收保证金并追责。

14、成交确认以后，由于成交人原因未签订采购合同的，成交人递交的响应保证金予以没收，同时纳入受限供应商管理，受限期 3 年，受限期间无法参与网上报价。

15、采购合同一经签订，由于供方原因（产品质量、供应进度、质保资料等无法满足合同约定），造成合同无法正常履约的，供方须承担合同价 20%的违约赔付，同时对工程项目施工进度造成严重影响的，需方保留进一步索赔的权力。同时，供方纳入受限供应商管理，受限期 3 年，受限期间无法参与网上报价。

采购人：（盖章）

2026 年 11 月 27 日

