绍兴远东热电有限公司一期设备更新改造项目机务安装工程工程采购公告

一、采购类别:劳务分包

二、采购方式：公开谈判采购

三、采购范围：

采购范围：

（1）三台原 130t/hCFB 锅炉本体和所有设备拆除：（如有利旧设备需拆除再安装的，本承包范围也包含），拆除的设备、管道、材料等运至甲方指定的区域（厂区内）；

（2）三台新 130t/hCFB 锅炉本体设备安装：3 台 130t/hCFB 锅炉本体设备安装（含水压试验、风压试验、蒸汽严密性试验，其中钢结构立柱利旧（横梁和支撑梁部分调整、更换））；

（3）三台锅炉厂家供货的炉顶小室现场制作安装；

（4）三台锅炉配套辅机及附属设备安装，其中锅炉引风机，一次风机利旧；

（5）三台锅炉烟风煤管道制作安装，其中非标件制作，风门、伸缩节成品供应.（尾部烟道至除尘器进口烟道利旧）；

（6）三台锅炉冷渣机及冷却水管道安装、锅炉本体内汽水管道安装（锅炉连排、定排、疏水、反冲洗、减温器的管道按图安装）；

（7）三台锅炉各风机单轨吊设备安装，其中部分设备利旧；

（8）三台锅炉 8 米层以上炉与炉联通平台安装；

（9）检修平台卷扬机安装(1 台)，卷扬机利旧；

2.汽轮机系统拆除及安装部分

高压给水系统：从给水泵出口至锅炉省煤器机箱入口的所有管道。低压给水系统：从除氧器出口至给水泵入口的所有管道。主蒸汽系统：锅炉汇集汽箱出口至 1#机汽轮机进口、中、低压双减入口、减温器入口、与四期预留阀入口之间的所有管道。除盐水系统：除盐水母管预留阀至除氧器的所有管道、冷出盐水母管至轴加入口。热除盐水系统：轴加出水口至除氧器的管道。供热管道：中、低压双减出口管道、减温器出口管道。除氧器其他相关管道：除氧器加热蒸汽管道、汽平衡、水平衡管道、疏水上水管道、给水再循环管道、冷渣水管道等所有工艺管道。主蒸汽双减系统：本工程包含 1 台 150t/中压双减、一台

160t/h 低压双减和一台 90t/h 减温器。1#汽轮机范围内管道：1#汽轮机范围内管道除 1#机的润滑油系统、汽封系统外的，其他 1#机的管道均在本次工程报价范围内（如 1#机进汽管道、排汽管道、循环水管道、安全排汽管道等）。

（1）三台锅炉除氧器、5 台给水泵（含电机、稀油站等设备）、1 台高压加热器拆除；；

（2）三台锅炉低压给水管道、高压给水管道、主蒸汽管道(含原 2#机进汽管道未拆除的Φ273×12）、高加加热蒸汽管道、给水再循环管道、5#给水泵进水及出水管道、5#给水泵再循环管道、5#汽动泵进汽及排汽管道、5#汽动泵安全排汽管道、除氧器相关管道等拆除，其中部分管道利旧，拆除的管道无法一一列出，包括但不限于上述列出的管道。

（3）三台锅炉除氧器、5 台给水泵（含稀油站、电动机、润滑冷却管道等）、1 台中压双减（含减温水相关管道、阀门、滤水器、节流装置等附件、安全排汽管道、阀门等）、1 台低压双减（含减温水相关管道、阀门、滤水器、节流装置等附件、安全排汽管道、阀门等）、1 台减温器（含减温水相关管道、阀门、滤水器、节流装置等附件）安装；

（4）三台锅炉主蒸汽管道、低压给水管道、3#炉高压给水管道(含 4#、5#给水泵出水管道）、1#-2#炉高压给水管道（含 1#-3#给水泵出水管道）、给水再循环管道、中压双减出口管道、低压双减出口管道、减温器出口管道、冷除盐水管道、1#机轴加进水管道、热除盐水管道、1#机排汽管道（含启动排汽和安全排空管道）、冷渣水至除氧器管道、循环(工业水）冷却水管道、除氧器加热蒸汽管道（部分考虑利旧，以施工图为准）、除氧器其他相关管道等安装：

（5）拆除的设备管道运至甲方指定的区域（厂区内），管道上的阀门等可利用设备应保护性拆除

3.输煤系统部分：三台锅炉落煤管，给煤机等设备安装，其中落煤管按施工图纸现场非标加工制作安装

4.水处理系统部分：三台锅炉汽水取样系统及加药处理系统设备及管道安装

5.厂区管道系统部分：三台锅炉压缩空气管道（总管安装至炉顶）、锅炉点火油管道（点火平台油管道安装）安装。

确保本工程的工程质量应符合国家工程质量验收标准优良以上要求，且应按现行的国家法律法规、强制性标准、绿色施工管理规程、工程施工现场安全防护标准、工程施工现场场容卫生标准、工程施工现场环境保卫标准、工程施工现场保卫消防标准、工程安全生产管理标准化手册、施工验收规范和质量评定标准和

设计图纸、施工说明书、设备说明书、设计变更、施工方案等技术文件为依据施工。

项目部委托的其他工作。

四、采购人：中国电建集团江西省电力建设有限公司

采购平台：中国电建采购招标数智化平台

联系人：郭俊杰

联系方式:18479700148

日期：2026年11月27日

响应截止日期：2026年12月3日10:30