瓮安县中坪镇分散式风电场风电机组建筑及安装工程风电机组建筑工程施工劳务作业项目采购公示

（项目编号：PC-0112-26J6-FP0258）

本项目已具备采购条件，拟向贵州杨能电力工程有限公司 /贵州中黔建筑工程有限公司/贵州邦嘉建筑有限公司/巨杰科技发展集团股份有限公司以邀请询比方式进行采购，现将有关事项予以公示，接受社会各界监督。

1.项目简介

1.1 项目名称：瓮安县中坪镇分散式风电场风电机组建筑及安装工程风电机组建筑工程施工劳务作业

1.2 采购人：中国水利水电第十二工程局有限公司

1.3 采购代理机构（如有）：/

1.4 项目概况：本项施工内容属于瓮安县中坪镇分散式风申场风电机组建筑及安装工程,主要包含七台风机机组的建筑工程施工。

1.5 采购方式：邀请询比

2. 采购范围及相关要求

2.1 采购范围：包括但不限于风电机组区域的场地清理、土地平整、挖方填方等，施工场地建设、排水涵管、排水土沟、桩施工、箱变基础、红线范围内土方工程、余物清理及其他配套工作；配合验收与本工程配套的环境保护工程、安全防护设施、劳动安全与工业卫生工程、水土保持工程的施工，包括水保、环保、职业健康、安全、消防等和最终交付投产、质保及其他风电场区土建施工相关的工作内容等。

拟采购 工程 分项内容一览表

序号	分项名称	特征描述、标准或规格型号、参数及配置	单位	数量	备注
	建筑工程				
1	发电场工程				
1.1	风电机组基础工程		台	7.00	
1.1.4	混凝土C40	1.混塔基础浇筑 2.浇筑厚度4.25m 3.抗冻等级F200	m³	6625.00	
1.1.5	混凝土C20	1.基础垫层浇筑 2.浇筑厚度	m³	511.50	

		为150mm 3.抗冻等级F200			
1.1.6	高强混凝土灌浆料C120	1.混塔结构灌浆料 2.	m³	28.00	
1.1.7	风机基础钢筋	1.基础钢筋制作及安装 2.钢筋型号为：HPB300、HRB400、HRB500	t	916.75	
1.1.8	混凝土抗裂纤维材料	1.部位：风机基础混凝土内掺加抗裂纤维 2.抗裂纤维场内搬运、存放防护（防潮、防晒）	t	5.96	
1.1.9	爬梯及盖板	1.现场制作附属构件 2.钢板型号为：Q235B级	t	1.34	
1.1.10	预制混凝土盖板	1.混凝土强度等级：C40 2.部位：风机基础内部张拉空腔顶部封盖 3.抗冻等级F50	m³	73.14	
1.1.9	地基处理				
1.1,9.2	毛石混凝土C15回填	1.部位：基坑、基础周边毛石混凝土回填 2.毛石场内转运、冲洗，剔除风化、泥污石块	m³	1400.00	
1.1.11	预埋错水管(125PVC管)	1.部位：风机基础内部空腔 2.独立支架制作加固，控制管路坡度，防止浇筑上浮、跑偏	m	140.00	
1.1.12	预埋件钢材	1.部位：风机基础内部空腔 2.独立支架制作加固，控制管路坡度，防止浇筑上浮、跑偏	t	3.00	
1.1.13	基础防水	1.部位：风机基础侧壁、底板、空腔内壁防水 2.防水施工基面清理、浮浆、松动砼剔除，蜂窝麻面修补	项	1.00	
1.1.15	基础混凝土C40(桩基础)	1.部位：风机桩基础混凝土 2.砼到场验收、灌注前孔底沉渣复核配合	m³	361.73	
1.1.16	钢筋制作及安装(桩基础)	1.部位：风机桩基础钢筋笼制安 2.钢筋调直、切断、弯曲、场内转运	t	39.79	
1.2	风机基础监测	风机基础检测			
1.2.1	沉降观测点	1.基础及平台沉降观测 2.采用二等水准测量 3.浇筑完成后观测四次	个	28.00	
1.2.2	观测基准点	基础及平台基准点观测	个	21.00	
1.3	**机组变电站基础工程**				
1.3.4	混凝土C25	1.部位：箱变基础浇筑 2.基础内钢筋绑扎、垫块、钢筋隐蔽	m³	127.00	
1.3.5	凝凝土C15	1.部位：箱变基础混凝土垫层 2.C15 商品混凝土铺筑、振捣、表面找平	m²	12.00	

1.3.6	钢筋	1.部位：箱变钢筋混凝土基础 2.钢筋场内搬运、下料、调直、切断、弯曲成型	t	11.00	
1.3.7	预埋槽钢	1.部位：箱变基础底座预埋槽钢 2.材质规格：Q235B槽钢 3.槽钢切割、下料、坡口、钻孔	t	1.40	
1.3.8	基础埋排水管、监控电缆管(850PVC管)	1.部位：箱变基础预埋排水管、监控电缆保护管 2.管材切割、修口、粘接 / 接头连接	m	10.50	
1.3.9	M10混凝上实心砖砌踏步	1.部位：箱变基础砖砌踏步 2.砖品种、强度等级：MU10混凝土实心砖 3.MU10 混凝土实心砖搬运、砌筑、上下错缝、灰缝饱满	m³	3.00	
1.3.10	视频监控设施基础C25	1.部位：视频监控杆钢筋混凝土独立基础 2.监控杆预埋地脚螺栓、地脚螺栓定位架、接地预埋、穿线保护套管 3.基础范围内钢筋下料、场内转运、绑扎、垫块安放、马凳设置	m	8.40	
1.3.12	铸铁格栅	1.部位：箱变箱变平台 2.场内搬运、就位、调平、对齐、固定安装	t	5.00	
1.6	接地				
1.6.1	接地扁钢60x6热镀锌扁钢	1.部位：箱变、监控基础接地连接扁钢、等电位连接线 2.材质规格：60×6 热镀锌扁钢，Q235B，热浸镀锌 3.扁钢搭接焊接（搭接长度≥2 倍宽度，三面满焊）	根	6000.00	
1.6.2	接地极030镀锌钢警1=2.5m	1.部位：箱变、监控基础等垂直接地极 2.材质规格：Φ30热浸镀锌钢管，L=2.5m，Q235B，端头加工锥形 3.Φ30 镀锌钢管下料、端头削尖（锥形）加工	根	100.00	
1.6.3	长效物理稀土降阻剂，FJT型 电阻率<19 •m	1.部位：箱变、监控基础接地网垂直接地极、水平接地扁钢周围降阻处理 2.材料名称及型号：FJT 型长效物理稀土降阻剂，电阻率＜19Ω·m 3.接地极、接地扁钢周边降阻剂包裹、充填	t	10.00	
1.6.5	置换粘上	地基处理	m³	2000.00	
2	安全文明施工费		项	1.00	
3	合计（不含税）				
4	税金（3%）				
5	合计（含税）				

2.2 计划工期： 2026 年 12 月 12日至 2027 年 02 月 11 日

2.3 建设地点： 贵州省黔南州中坪镇一带

2.4 质量要求： 执行国家和行业颁布的有关规范、标准，使本工程范围内的建筑、安装、调试项目的合格率达到 100% 。

2.5 其他补充（如有）： /

3. 拟定的供应商的名称、地址

3.1 拟定的供应商名称： 贵州枋能电力工程有限公司

3.2 拟定的供应商地址： 贵州省贵阳市贵州双龙航空港经济区小碧布依族苗族乡马鞍山天合中心第(6)1 单元 8 层 28 号

3.1 拟定的供应商名称： 贵州中黔建筑工程有限公司

3.2 拟定的供应商地址： 贵州省贵安新区湖潮乡双创孵化基地

3.1 拟定的供应商名称： 贵州邦嘉建筑有限公司

3.2 拟定的供应商地址： 贵州省六盘水市钟山区南环中路 45 号 302 室

3.1 拟定的供应商名称： 巨杰科技发展集团股份有限公司

3.2 拟定的供应商地址： 浙江省宁波市宁海县桃源街道金山八路 8 号

4.采用邀请方式原因

4.1 采用邀请方式的原因： /

4.2 其他相关说明： /

5. 发布公示的媒介和期限

5.1、本次采购公示同时在中国电建阳光采购网（http://bid.powerchina.cn ）上发布。

5.2 发布公示的期限： 自 2026 年 11 月 28 日至 2026 年 12 月 01 日。（提示：不少于 3 日）

6．提出异议的渠道和方式

6.1 如有异议，请在公示期内按本公示公布的联系方式向采购人反馈。

6.2 异议须有明确的请求和必要的证明材料，且须实名形式并加盖单位公章。

7.联系方式

采 购 人：中国水利水电第十二工程局有限公司

地　　址：贵州省黔南布依族苗族自治州瓮安县建中镇

邮　　编：310007

联 系 人：徐付钰

电　　话：15227210329

传　　真：/

8.纪检监督机构

供应商或者其他利害关系人认为本次采购活动存在违规违纪行为的，可以书面形式向中国电力建设股份有限公司纪委办公室（010-88985396）提出投诉。（仅适用于股份公司采购中心组织的采购项目，子企业自行组织的应填写本企业纪检监督机构联系方式）

采购人：中国水利水电第十二工程局有限公司

2026 年 11 月 27 日



