驻马店市白云纸业有限公司

2026年外协维修及技改项目安装服务询比单采购公告

1.采购条件

本项目已由驻马店市白云纸业有限公司决策立项，资金自筹且已落实，项目已具备采购条件。现对2026年外协维修及技改项目安装服务进行询比采购，欢迎符合本次采购要求的供应商参加本项目采购活动。

2.项目基本情况

2.1 项目名称：驻马店市白云纸业有限公司2026年外协维修及技改项目安装服务询比单采购

2.2 项目编号：M4101000065100164 77N

2.3 实施地点：驻马店市白云纸业有限公司造纸事业部、制浆事业部、公用工程事业部。

2.4 采购范围：本次招标内容为我公司年度大修时车间需要外协的现场维修项目。详见项目各部分详细工作量及要求。

01包：造纸事业部外协维修服务

序号	项目名称	施工地点	要求完成时间	详细工作量及要求	单位	数量
1	机外白水槽内部焊缝处理	造纸事业部	3天	1、施工方提前现场了解现场工作环境，维修项目作业环境；2、槽罐内部共计160米焊缝使用316L焊丝、氩弧焊工艺全部焊接一遍，焊接后对焊缝表面进行抛光处理； 3、招标方负责现场指导，施工方自备工具、不锈钢焊丝焊材、现场所需其他工器具。	项	1

02包：制浆事业部外协维修服务

序号	项目名称	施工地点	要求完成时间	详细工作量及要求	单位	数量
1	1、出一效去黑液槽气动阀、半浓黑液泵进口大小头及西泵管道及阀门更换；2、出一效、出三效、半浓黑液泵；3、进Ia、Ib、Ic蒸发器气动阀前端管道；4、更换出二效进口三通管道上方增加阀门、出浓黑液槽管道及浓黑液泵进口大小头更换；5、南水位计放空阀门、炉水取样阀门、上水泵出口阀门更换	制浆事业部	5天	1、施工方提前现场了解现场工作环境，维修项目工作量，确定维修方案。2、更换DN150管道2米和更换2片法兰、更换进口大小头200-100 1个、出口管道DN200 8米及DN80-200一个、3台阀门DN150挪出口阀门位置、更换变径150-125、管道DN150 1米。新增阀门DN150 1台、更换进口大小头150-100 2个、弯头5个及管道DN150 15米、更换丿61Y一200C DN20、丿61Y一200C DN103(高压焊接)1台、丿61Y一200C DN125（高压焊接）3、自带焊机、氧气、乙炔、割炬、扳手	项	1
2	Ia、Ib、Ic蒸发器循环管更换；Ic蒸发器底部焊补；更换一次风加热器片	制浆事业部	5天	1、施工方提前现场了解现场工作环境，维修项目工作量，确定维修方案。2更换管道¢519 18米 、弯头¢519 3个1、用8mm钢板对蒸发器底部进行焊接、拆除原泄漏一次风加热器，进行更换一次风加热器。、3提前搭好脚手架、、自带焊机、氧气、乙炔、割炬、扳手	项	1
3	28连蒸更换蒸煮管23156CCK/W33轴承2套	制浆事业部	3天	制浆28寸连蒸4号蒸煮管非传动侧更换轴承、2号蒸煮管非传动侧更换轴承， 更换型号：23156CCK/W33轴承2套。	项	1
4	6#洗浆机更换轴承、焊接转鼓内部支撑板	制浆事业部	5天	制浆漂白6号洗浆机拆卸更换非传动侧GFMax4080-1轴承1套、更换非传动侧端面密封垫； 传动侧内部端面支撑加固焊接、转鼓内部焊接直径4000×3500×16支撑一圈	项	1

03 包：能源综合利用改造服务

序号	项目名称	施工地点	要求完成时间	详细工作量及要求	单位	数量
1	DN300 蒸汽分支管道加装盲板封闭施工	公用工程事业部	2 天	热电汽轮机房零米 5KG 蒸汽减温器 DN700 蒸汽进口立管处断开 DN300 蒸汽分支管道加装盲板封闭施工。自带设备工具，氧气乙炔、施工耗材，招标方提供阀门、法兰设备、改造主材。	项	1
2	更换安装阀门 5 台	公用工程事业部	2 天	1. 热电车间汽轮机房零米 5KG 蒸汽减温器进口 DN700 阀门前端加装 DN400 蒸汽阀门一台（含 DN50 疏水阀门）。 2. 热电室外东侧管廊更换蒸汽阀门 DN400，一台。DN500，一台。 3. 二期蒸发 5KG 蒸汽减温减压器 DN400 蒸汽进口管道加装 DN400 阀门一台。 说明：以上更换阀门与原阀门尺寸不一致，需重新焊接法兰。自带设备工具，氧气乙炔、施工耗材，招标方提供阀门、法兰设备、改造主材。	项	1
3	改造减温器减温水管道 20 米	公用工程事业部	2 天	热电汽轮机零米减温器改造旁通管道两处，改造减温器减温水管道 20 米。自带设备工具，氧气乙炔、施工耗材，招标方提供阀门、法兰设备、改造主材。	项	1

2.5 □交货期/□服务期限/☑工期要求：具体实施时间以招标方通知时间为准，招标方需提前一周通知施工单位。每个项目要求完成时间见项目各部分详细工作量及要求。每个项目要求在规定的时间内完成，全部工程同时进行，施工方须根据每个项目的工作量安排人员数量，采取加班延长工作时间等措施以保证工期要求。

2.6 质量要求：

01 包：造纸事业部外协维修服务

机外白水槽内部焊缝处理

1、施工方提前现场了解现场工作环境，维修项目作业环境；

2、槽罐内部共计 160 米焊缝使用 316L 焊丝、氩弧焊工艺全部焊接一遍，焊接后对焊缝表面进行抛光处理；

3、招标方负责现场指导，施工方自备工具、不锈钢焊丝焊材、现场所需其他工器具。

02 包：制浆事业部外协维修服务

（一）出一效去黑液槽气动阀、半浓黑液泵进口大小头及西泵管道及阀门更换；出一效、出三效、半浓黑液泵；进 Ia、Ib、Ic 蒸发器气动阀前端管道；更换出二效进口三通管道上方增加阀门、出浓黑液槽管道及浓黑液泵进口大小头更换；南水位计放空阀门、炉水取样阀门、上水泵出口阀门更换。

验收标准：（1）焊缝外观成型满足焊接技术标准，焊缝强度达到使用要求。

(2)提前注水测试壳体、管线、垫片无泄漏。

(3)工完场清，现场无残留垃圾。

（二）Ia、Ib、Ic 蒸发器循环管更换；Ic 蒸发器底部焊补；更换一次风加热器片。

验收标准：1、焊接钢板紧贴原罐底、焊缝外观成型满足焊接技术标准，焊缝强度达到使用要求、无泄漏现象。2、工完场清，现场无残留垃圾。

（三）28 连蒸更换蒸煮管轴承:

制浆 28 寸连蒸 4 号蒸煮管非传动侧更换轴承、2 号蒸煮管非传动侧更换轴承， 更换型号：23156CCK/W33 轴承 2 套。

蒸煮管轴承安装 电流运行平稳、无杂音、无卡顿，工完场清，现场无残留垃圾。

（四）6#洗浆机更换轴承、焊接转鼓内部支撑板:

制浆漂白 6 号洗浆机拆卸更换非传动侧 GFMax4080-1 轴承 1 套、更换非传动侧端面密封垫； 传动侧内部端面支撑加固焊接、转鼓内部焊接直径 4000×3500×16 支撑一圈。

验收标准：洗浆机轴承更换后电流运行平稳，无卡顿 ，支撑板焊接部位焊缝美观无泄漏点。工完场清，现场无残留垃圾。

03 包：能源综合利用改造服务

能源综合利用改造项目：DN300 蒸汽分支管道加装盲板封闭施工、更换安装阀门 5 台、改造减温器减温水管道 20 米。

(1)说明：以上更换阀门与原阀门尺寸不一致，需重新焊接法兰。

(2)减温器蒸汽管道阀门安装焊接焊缝满足规定要求。蒸汽阀门安装、减温器旁通管道改造和减温器减温水管道改造后由需方负责减温器阀门及管道的保温恢复。

(3)自带设备工具，氧气乙炔、施工耗材，招标方提供阀门设备、改造主材。

(4)焊缝外观成型满足焊接技术标准，焊缝强度达到使用要求。2、工完场清，现场无残留垃圾。

2.7 最高采购限价：无

2.8 响应保证金：

2.8.1 保证金：01 包造纸事业部外协维修服务：叁佰元整（￥300.00）；

02 包：制浆事业部外协维修服务：叁仟元整（￥3000.00）；

03 包：能源综合利用改造服务：伍佰元整（￥500.00）

2.8.2 保证金缴纳时间：报价截止时间前到账，由中原招标采购交易平台代收代退，统一管理。中原招标采购交易平台只接受响应人在报价截止时间前由公司账户电汇或转账的保证金，一次性足额转至专用账户（按照“保证金交纳操作指南”操作）。在报价截止时间前交易人应登陆平台查询保证金到账信息并确认后，平台系统才记录为有效保证金。

2.8.3 下列任何情况发生时，投标保证金将不予退还：

①供应商在响应有效期内撤销其报价或报价文件的（响应有效期为报价截止时间起 90 天）；

②排序第一的成交候选人放弃成交资格的；

③供应商提供的有关资料、资格证明文件被确认是不真实的；

④成交供应商未能在采购人规定期限（30 天）内签订合同的；

⑤存在围标、串标行为的。

2.9 标段划分：3 标段

2.10 其他要求：

（1）踏勘现场：招标方不统一组织踏勘现场，是否需要踏勘现场由投标方自行决定，不进行现场踏勘视为对现场情况已全部掌握。

（2）施工方人员要求：施工方应严格按照安全和文明施工的要求，进出招标方厂区应遵守招标方各项规章制度，施工方人员需提前进厂接受招标方安全培训，自带施工所需工具进厂，须提供工具清单，并接受招标方门岗检查登记。施工人员必须严格佩戴劳保防护用品，接受招标方的厂区管理，严禁在厂区吸烟，严禁酒后上岗，严禁带病上岗，做好施工现场的各项管理工作，特种作业人员必须持有特种作业证，进厂施工人员进厂前必须购买工伤保险，并提供相关证明文件，施工期间所发生的人身事故由施工方负责。施工期间施工人员的食宿由施工方负责。

（3）施工结束，施工废料等须按照招标方要求进行放置，做到工完场清。

（4）每个项目施工完成通过验收后单独进行结算。

3.供应商资格要求

3.1 企业要求：

3.1.1 具有有效的《营业执照》。

3.1.2 签署河南投资集团系统采购活动廉洁承诺书。

3.2 资质要求：

（1）具有建筑机电安装工程专业承包二级或机电工程施工总承包二级及以上资质。

（2）具有市场监管部门核发的特种设备生产许可证，许可子项目包含压力管道安装、改造、修理 GC2 级及以上。

3.3 业绩要求：无

3.4 人员要求：无

3.5 信誉要求

3.5.1 供应商信誉良好，没有处于被责令停业、财产被接管、冻结、破产状态；没有被暂停或取消投标资格或在响应文件递交截止时间前三年内没有骗取中标或严重违约或重大质量问题或在经营活动中没有重大违法记录。**（提供承诺函，格式自拟）**

注：相关信息以县级及以上行政主管部门作出的处罚决定为准。

3.5.2 供应商未被列入失信被执行人。通过“信用中国”网站查询相关主体（企业）的网站打印页面，并提供网页查询截图。查询路径：“信用中国网站首页”—“专项查询”-“失信被执行人”-“跳转至中国执行信息公开网”查询企业（查询截图需显示查询日期，查询日期须在采购公告发布之日后）。

3.5.3 供应商未列入河南投资集团系统黑名单。通过“中原招标采购交易平台”网站“信用信息”“不良行为公示”“供应商黑名单(集团级)”（https://www.zybtp.com/gyshmd/index.jhtml ）查询。（此项由采购人进行核实）

注：（1）前述“未被列入”包括没有该情形、处罚已失效或取消。

（2）查询日期需在公告发布日之后，文件递交截止之日前，**查询结果网页截图须显示查询日期**。供应商在知道或应当知道本单位相关信息不符合相关要求的情形下，仍利用有关平台信息更新滞后的，视为故意弄虚作假，其投标无效。

（3）供应商未按要求提供相关信誉查询截图的，以采购人评审现场查询结果为准；若在评审现场招标人查询到供应商有相关负面信息的，则该供应商递交的响应文件按无效响应处理。

（4）单位负责人指企业的法定代表人或代表企业执行合伙企业事务的合伙人或个

人独资企业的投资人。

3.6 其他要求

3.6.1 本次采购不接受联合体投标。

3.6.2 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一采购项目投标。存在该条款情况的，均按无效标处理。**（提供承诺函，格式自拟）**

4.询比须知

4.1 本项目通过中原招采平台（https://www.zybtp.com/）进行全电子化采购。

4.2 有意参与询比并符合条件的供应商，需先登录中原招采平台（https://www.zybtp.com/）办理CA互认证书，方能参与本次询比活动。CA互认证书办理详见操作指引（https://www.zybtp.com/gysczq/index.jhtml）

4.3 请于本公告发布之日起至2026年12月3日8时30分前，使用CA互认证书/实体U-KEY证书登录中原招采平台确认参与项目。**平台使用相关问题请致电：400-6703-999。**

4.4 登录和电子招标文件下载操作指引详见中原招采平台首页<服务中心>-<操作指南>-<供应商报名及招标（采购）文件下载教程>（https://www.zybtp.com/u/cms/www/202509/2.供应商报名及招标（采购）文件下载教程.pdf）

4.5 平台服务费收费标准（https://www.zybtp.com/fwpdsfbz/397184.jhtml）、发票开具操作详见中原招采平台<服务中心>-<操作指南>-<供应商平台服务费缴纳及开票>（https://www.zybtp.com/u/cms/www/202509/4.供应商平台服务费缴纳及开票.pdf）

4.6 中原招标采购平台供应商操作专区

有关CA互认证书办理、询比报价、各类交易常见问题咨询及在线客服帮助、配套工具下载指引，均可前往中原招采平台供应商操作专区查看，专区链接：https://www.zybtp.com/gysczq/index.jhtml。

注：本项目在评审过程中，如果在平台预警分析报告中出现不同供应商的电子响应文件存在下列雷同情形之一的，经评标委员会集体认定为串通投标的，应当按照采购文件规定的评标方法和标准，依法否决其投标，并在评标报告中如实记录：

（1）供应商参与同一标段（包）登记的电子邮箱一致；

（2）供应商参与同一标段（包）的缴费人一致；

（3）供应商参与同一标段（包）登记的联系电话一致；

（4）参与同一个标段（包）的供应商缴纳投标保证金从同一账户转出；

（5）参与同一个标段（包）的供应商缴纳投标保证金转入同一保证金收款子账户；

（6）国家、省规定的其他利用电子化手段串通投标情形。

5. 询比报价

5.1 本项目报价截止时间为2026年12月3日9时00分（北京时间），请各供应商于报价截止时间前登陆中原招采网上传报价，逾期作废；因供应商原因导致报价失败的，后果自负。

5.2 本次询比只有一次报价机会，请供应商谨慎填写报价并认真核对，投标人必须保证在要求时间内完成施工，若不能完成，招标方有权组织人员进行施工，施工费用由中标方承担。中标价格为每包总价最低价。报价为一票制（含9%专用增值税发票，人员保险费、施工服务、人员交通食宿等全部费用），一次性包工、包括除招标方提供的主材以外的辅材、施工工具、包质量。

5.3 报名及报价过程中出现任何程序操作问题请向招标人员进行咨询；技术要求、验收、付款及合同主要条款等问题请提前与业务人员进行沟通。

5.4 本项目拟签订合同的主要条款见附件。供应商一经报价，即视为响应本次采购公告及附件的所有内容。

5.5 本次询比报价有效期为90日历日，供应商在报价有效期内撤销响应、放弃响应的，或未按要求递交履约保证金的，或在签订合同时提出附加条件的，响应保证金不予退还。

5.6 本项目为“远程不见面”项目，供应商可登录中原招采平台在线参加开标活动，无需到开标现场。

5.7 本项目要求上传资格审查资料，资格审查资料包括：营业执照、资质证书、廉洁承诺书、信誉承诺及其他要求承诺（参考格式见附件1），按顺序编入一个文档，在系统报价时一并上传。

6. 成交标准及其他要求

6.1 通过资格审查的供应商参与候选人推荐，成交候选人数量为：1-3 名。

6.2 01 包、02 包、03 包分别按总价最低价中标，由评审小组按照报价由低到高的顺序推荐成交候选人（如出现不同供应商报价一致的情况，注册资金金额大者排序靠前，若仍相同，由评审小组根据供应商综合情况确定排序）。

6.3 如排名第一的成交候选人被查实存在造假、违法行为，或放弃成交，或未在规定时间（30 天内）签订合同，响应保证金不予退还，采购人可以依次选择其他成交候选人为成交人，或者重新采购。

6.4 其他要求：参加报价的供应商不足三家的；供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；因重大变故，采购任务取消的。出现上述情况之一的，采购人有权对本项目作废标处理。

6.5 付款方式及质保期

（1）采购人对投标人的合同价款以人民币通过承兑汇票支付：投标人维修结束通过验收后提供合同总额100%的专用增值税发票;采购人收到发票后支付合同总额的95%维修款，余下 5%作为质保金，质保期满一年后支付。

（2）质保期为一年，质保期内因安装维修造成质量问题（正常磨损除外），由施工方免费进行维修。

7.发布公告的媒介

本次采购公告同时在《中国招标投标公共服务平台》《中原招标采购交易平台》上发布。

8.异议的提出

登录中原招采平台，通过异议、投诉端口，按照操作提示发起。不接受匿名异议，异议投诉渠道详见中原招采平台<服务中心>-<异议投诉>（https://www.zybtp.com/yyts.jhtml）。邮箱：zybtpzlglb@163.com。

9.联系方式

采 购 人：驻马店市白云纸业有限公司

地　　址：河南省驻马店市遂平县工人路 14 号

业务人员：徐先生

联系电话：13663963228

招标人员：王女士

联系电话：0396-4902371

邮　　箱：zmdbyzy_zb@163.com

监督单位：驻马店市白云纸业有限公司党群部

地　　址：河南省驻马店市遂平县工人路14号

联 系 人：魏先生

联系电话：0396—4902209

附件：1.响应资料格式 ； 2.采购合同

采购人：驻马店市白云纸业有限公司

项目负责人：

2026 年 11 月 27 日