一、技术要求

（一）服务内容：为加快推动郑州市高新区雪松路产业园项目区域地块清表工作，确保其尽早满足挂牌供应条件，现需对该处地块土方进行清运，预计需清运土方230987.09立方米，运距为29公里（以实际清运方量结算）。

（二）主要工作内容：郑州市高新区雪松路产业园项目区域地块土方垃圾的集中堆放（如需）、开挖、装车、运输、倒土、场地内卸车、地面硬化层破除、道路、树木、蔬菜、杂草、庄稼、建（构）筑物附属物等的清表工作。同时包括：车辆出工程场地清洗、清运完成后场地扬尘覆盖、污染处理、外协关系处理、相关许可手续等一切工作，不含围挡和冲洗平台。乙方代替甲方履行项目全过程管理责任，包括但不限于质量、安全、环保等方面的管理工作内容。

（三）消纳场选择

由于建筑垃圾储量较大，暂选定唐垌绿地消纳场作为此建筑垃圾消纳场。

（四）清运路线

运输路线→水仙路→化工路→创新大道→莲花街一荣广路→沿黄快速大道→保通路→唐垌绿地消纳场，此运输路线运距合计约29公里。

（五）工程量核定：

本项目工程清运量暂定为230987.09立方米。工程量为预估工程量，最终以实际验收测量结果为准。

（六）拟投入车辆

为确保建筑垃圾安全文明清运，需投入电动新能源渣土车50台，洒水车2台，挖掘机4台。

（七）整体服务方案

供应商提供的整体服务方案应包含具体作业流程、开挖措施、运输措施、密闭措施、整洁作业措施5项内容。

（八）服务质量保障方案

供应商提供的服务质量保障方案应包含组织机构设置、质量监控流程、质量目标分解、质量保证措施、质量控制计划5项内容。

（九）人员、设备及车辆管理方案

供应商提供的人员、设备及车辆管理方案应包含配置方案、人员班次安排、收运人员出

勤管理制度、车辆的管理制度、设备及车辆维护方案 5 项内容。

（十）文明及环境保护管理体系与措施

供应商提供的文明及环境保护管理体系与措施包含文明施工目标、环境保护目标、文明施工标准、环境保护技术方案、监督检查机制 5 项内容。

（十一）扬尘治理措施

供应商提供的扬尘治理措施包含管理体系与组织保障、环境监测措施、开挖防尘治理措施、清运现场的防尘治理措施、车辆在运输过程中的防尘治理措施 5 项内容。

（十二）服务期保证措施

供应商提供的服务期保证措施包含进度计划编制、延误预警机制、施工技术与管理保障、赶工措施、违约责任承诺 5 项内容。

（十三）安全管理体系与措施

供应商提供的安全管理体系与措施包含安全生产保障体系架构、安全管理制度、安全管理目标设定、全员安全责任划分、现场安全管理机构设置 5 项内容。

二、商务要求

（一）服务期：30 日历天。

（二）服务地点：郑州市高新区雪松路产业园项目区域地块、清运路线及唐垌绿地消纳场。

（三）服务标准及要求：符合国家及行业现行相关规范合格标准，并满足当地环保等政策要求。

（四）履约验收：采购人根据国家有关规定、招标文件、中标方的投标文件以及合同约定的内容和验收标准进行验收。

（五）付款方式：乙方工作全部完成，提交结算报告，经甲方审核后支付至最终审定金额的 100%。

（六）保险：供应商负责服务人员服务现场的人身意外保险。