云南保山苏帕河水电开发有限公司六座电站制作安装云南能源VI标识和翻新茄子山水利水电工程纪念碑项目询比采购公告

根据公司需要，拟在云南保山苏帕河水电开发有限公司六座电站制作安装云南能源VI标识和翻新茄子山水利水电工程纪念碑询价工作。本次制作安装以公开询比采购的方式开展，具体事项如下：

一、项目概况

（一）项目简介

云南保山苏帕河水电开发有限公司拟对总部六座电站及电站大坝原有户外集团VI标识进行整体更换；同步实施茄子山水利水电工程纪念碑翻新工程，完成碑记基材更换、雕刻、安装及碑面周边红色花岗石更换。

（二）项目内容及技术要求

负责本项目全部材料采购、定制加工、包装、运输、现场拆除、安装、施工区域防水防护等全部工作，具体要求如下：

1.总体执行依据与唯一性要求

云南能源VI标识、纪念碑翻新的材料、图文内容、外形尺寸、着色标准、质量标准、安装点位、施工工艺等，严格遵照《附件3：报价文件清单》执行。其中，云南能源VI标识的图文内容、色值、字体组合、标志比例、组合方式及安装间距，以招标

人提供的《云南能源集团视觉识别系统（VI）管理手册》为唯一依据，中标单位不得擅自更改。项目清单附图尺寸为预估尺寸，不作为最终制作尺寸依据。

2.尺寸复核、深化设计及封样确认

中标单位须赴现场逐点实测复核，按实测尺寸出具同比例设计图纸，经招标人审核确认合格后方可开展制作、安装。VI标识批量制作前，中标单位须先制作样品或首件，经招标人书面确认并封样后方可批量生产；封样件作为后续验收比对依据。

3.发光标识工艺及结构安全要求

标识采用灯珠发光字；字壳选用1.2mm厚镀锌板，按定稿色号烤漆；配置Φ8.6mm灯珠、2.5mm²电源线及定时控制器。楼顶安装须采用全新国标管材制作支撑背架，使用3cm×4cm镀锌方管焊接背架，主支撑、斜拉固定杆采用5cm×5cm镀锌方管，全部材料均为全新。

4.纪念碑翻新用材质及施工质量要求

碑记基材采用厚度2.2cm黑金砂石材，雕刻文字并涂刷金色面漆；配套更换厚度2.2cm红色花岗石。碑体基材更换涉及与原有结构交界面的，须明确防水防渗做法，防止雨水沿新旧交界缝隙渗入。

5.成品及设施保护、旧标识拆除后基层修复

旧标识拆除、新标识安装全过程，不得损伤周边建（构）筑物、各类设施设备和屋顶防水；若造成损毁，中标单位须无条件修复。旧标识拆除后遗留的锚固孔洞、漆面破损、污渍等，中标

单位须进行找平、修补及色差过渡处理，修复标准应达到肉眼无明显痕迹。

（三）质量要求

报价人保证销售的货物是全新的、未使用过的，货物的质量、规格型号、颜色、数量、尺寸、安装工艺、安装要求及技术性能等完全符合国家或行业相关技术规范要求及设计稿设计安装要求。

（四）安全文明施工要求

中标单位须严格遵守电站安全生产管理规定，落实高处作业、用电作业等安全防护措施，配齐安全防护用品；做好现场围挡、废料清理，做到工完场清；施工须合理安排作业时段，不得影响电站正常生产运行；施工期间发生的一切安全事故，责任及费用均由承包方自行承担。

（五）现场踏勘

本项目六座电站分散布置，作业条件差异较大，报名截止后，招标人将通过电话逐一通知各报名单位，统一组织现场踏勘的时间和地点。投标人自愿参加，踏勘费用自理，未参加统一踏勘的报名单位，可在报价截止前自行踏勘。

（六）其他

所有进场材料须提供合格证明，招标人有权对材料进行抽检，不合格材料必须退场更换。中标单位不得以任何理由降低材料标准或减少工艺环节。确需变更的，须经招标人书面同意。

（七）项目清单 （详见附件3：报价文件清单）

（八）项目地点

1.云南省保山市龙陵县龙新乡茄子山电站；

2.云南省保山市龙陵县象达镇红土坡象达电站；

3.云南省保山市龙陵县象达镇风吹坡乌泥河电站；

4.云南省保山市龙陵县象达镇岩羊山阿鸠田电站；

5.云南省腾冲市曲石镇双槽坝龙川江一级电站；

6.云南省保山市龙陵县龙江乡腾龙桥二级电站。

（九）项目工期

合同签订后，中标单位将项目所涉及的材料定制完成后运输到安装现场，经招标方对质量进行验收合格后方可进行安装。总工期为45天。

二、选聘资质及服务要求

（一）资质要求

1.投标人需具备独立法人资格和有效的营业执照，具有独立承担民事责任的能力，具有独立订立合同的权利。依法须经批准的项目，需取得相关部门的批准文件。没有处于被责令停业，财产被接管、冻结或破产状态。

2.投标方进场作业人员必须持有电工证、高处作业证、熔化焊接与热切割作业证。

（二）业绩要求

投标人应提供近5年内至少完成过2个类似大型广告牌制作安装项目业绩（需提供合同复印件、竣工验收证明材料、施工过程照片）。

（三）信誉要求

投标人需提供通过信用中国网站、国家税务总局网站、中国政府采购网、最高人民法院网站、国家企业信用信息公示系统网站等官方渠道任一查询相关主体信用记录截图并加盖公章。要求投标单位信誉良好，投标人没有处于被责令停产、停业的状态，或者投标资格被取消，且最近三年内没有骗取中标、严重违约或存在重大工程质量、拖欠农民工工资事由受到的行政处罚等问题。

（四）服务要求

工程完工验收合格后，VI标识及纪念碑翻新工程整体质保期不少于两年，质保期内中标单位负责工程项目所有维护保养、维修事宜，发光字失电、光源失效、字体脱漆、石材开裂、松动脱落等故障，须在接到招标人通知后24小时内到场妥善处理。质保期内同一故障经两次维修仍不能正常使用的，中标单位须免费更换相应部件或整件。中标单位未在约定时限内响应或修复的，招标人有权自行或委托第三方处理，所发生费用从质量保证金中扣除，不足部分向中标单位追偿。

三、报价要求

（一）本项目采用含税综合单价计价，报价应涵盖本项目全部材料采购费、定制加工费、包装费、运机具使用费、劳务管理费、利润、风险费、税费等与本项目相关的全部费用。

（二）报价文件上传附件内容及格式以（附件3：报价文件清单）为准，各投标人须严格按照该格式要求编制并上传报价文件，不可更改已有内容和数据，税率、税前总金额和税后总金额

也必须完整填报。

四、为满足评审程序需要，响应文件需附以下资料

包括但不限于：询比参与确认函、营业执照、公司和人员资质资格证明材料、业绩证明材料、信誉证明材料，报价文件清单等。

五、报名要求

请有意参与本项目的报价人，通过云南能源业财一体化平台（以下简称“业财一体化平台”，网址：https://ynnterp-ierp.cnyeig.com/pur/kingdee/pur/srmportal/srmportal.html?userId=guest&accountId=219080913130304409 6&needReset=true#/index）注册后，于2026年12月2日23时59分前在该业财一体化平台内进行报名。报名需附以下资料：

（一）《附件1：询价参与确认函》、营业执照。

（二）报名材料需逐页须加盖公章以PDF格式上传业财一体化平台。

六、报价文件提交要求

请有意向的报价人于2026年12月8日10时00分前在该业财一体化平台（以下简称“业财一体化平台”，网址：https://ynnterp-ierp.cnyeig.com/pur/kingdee/pur/srmportal/srmportal.html?userId=guest&accountId=219080913130304409 6&needReset=true#/index）进行报价，并将报价文件以PDF格式加盖公章后上传至系统。如果未能在规定时间内进行系统报价或未上传报价附件的，视为放弃参与本次选聘工作。具体报价要求如下：

（一）报价文件需同时提供（附件2：响应文件清单）中的所以文件。

（二）当报价文件中分项价之和与总价不符时，以各分项价中的含税单价×数量之和为准，价格表中的单价报价应为在报价有效期及合同有效期内的固定不变价格，实际供货数量发生增减及市场行情发生变化时均不得调整报价。

（三）无论报价人是否参加踏勘，均视为已充分了解现场条件、施工环境及可能影响报价的全部因素，报价后不得以现场条件不清、施工难度预估不足等理由要求调整价格或拒绝履约。

（四）报价人应慎重报价，报价后因自身原因（如报价错误、未阅读或未理解清楚附件文件要求等）导致的损失由报价人自行承担。

七、中标标准

（一）报价人在业财一体化平台根据本项目踏勘现场情况、项目概况、项目清单自主进行一次报价，报价合计总金额最低者为中标单位。

（二）若最低报价相同单位有多家，按照系统报价时间先后顺序决定中标单位。

八、结算方式

本项目按照合同约定的相关条款进行结算，不设预付款。竣工验收通过后进行结算，预留合同总额5%的质量保证金，质保期满无质量问题后无息付清。中标人须提供等额合法有效的增值税发票，具体比例、时限及扣回方式以合同专用条款为准。

九、其他

踏勘期间投标人须服从电站现场安全管理人员的引导和安排，严格遵守现场安全及管理规定，不得进入电站运行区域、不得触碰运行设备。投标人在现场踏勘过程中所发生的一切人身伤亡、财产损失及相关法律责任，均由投标人自行承担，与招标人无关。

十、报价联系人

采购人：云南保山苏帕河水电开发有限公司

地 址：保山市隆阳区四季风景旁东湖荷映

联系人：杨红云 联系电话：15925033990

附件 1：询比采购参与确认函

附件 2：响应文件清单

附件 3：报价文件清单

云南保山苏帕河水电开发有限公司

2026 年 11 月 26 日

附件 1：

询比采购参与确认函

云南保山苏帕河水电开发有限公司：

我单位对贵公司_____的公开询比采购公告已知悉，我单位将按照公告要求参加贵公司此项招标活动，并作出以下承诺：

1.我单位提供的相关服务不会构成对任何第三方的专利、版权、商标权、商业秘密等知识产权或其他财产权利的侵犯；我单位对服务期间知悉的涉及招标人发展战略、经营决策、企业管理、商业机密等内容进行严格保密；如有上述情况发生，责任由我单位承担。

2.我单位不属于与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人。

XX单位

（单位盖章）

附件 2：

响应文件清单

1.询比采购参与确认函

2.营业执照

3.资质资格证明材料

4.业绩证明材料

5.信誉证明材料

6.实际作业人员的电工证

7.高处作业证

8.熔化焊接与热切割作业证

9.报价文件清单

附件 3：报价文件清单

六座电站制作安装云南能源 VI 标识和翻新茄子山水利水电工程纪念碑项目清单

序号	项目地点	原貌图	设计图	材料	预估制作尺寸长（m）×宽（m）	预估工程量	单位	单价（元）	总价金额（元）	备注
1	茄子山水库			LOGO 灯珠发光字（三色）+2.5 平方 5 米电源线+户外电源	每个 LOGO 的面积 4.43×2.46	1	个			
				云南能源灯珠发光字+2.5 平方 5 米电源线	每个字的面积 1×1.13	4	个			
				云南能源英文小字灯珠发光字+2.5 平方 5 米电源线	每个字的面积 0.32×0.36	12	个			
				茄子山水库+2.5 平方 5 米电源线	每个字的面积 0.73×0.79	5	个			
				茄子山水库英文小字灯珠发光字+2.5 平方 5 米电源线	每个字的面积 0.22×0.22	18	个			
				定时控制器、电源箱、断路保护器		1	项			

				PVC 线管、弯头、直接、转角、三通等		1	项			
2	茄子山电站老指挥部楼顶			LOGO 灯珠发光字（三色）+2.5 平方 5 米电源线+背架、立柱+斜拉固定杆支撑	每个LOGO的面积 5.54×3.1	1	个			
				云南能源灯珠发光字+2.5 平方 5 米电源线+背架、立柱+斜拉固定杆支撑	每个字的面积 1.3×1.45	4	个			
				英文小字灯珠发光字+2.5 平方 5 米电源线+背架	每个字的面积 0.46×0.41	12	个			
				定时控制器、电源箱、断路保护器		1	项			
				PVC 线管、弯头、直接、转角、三通等		1	项			
3	象达电站			LOGO 灯珠发光字（三色）+2.5 平方 5 米电源线	每个LOGO的面积 3.15×1.75	1	个			

				云南能源灯珠发光字+2.5平方5米电源线	每个字的面积0.72×0.9	4	个			
				云南能源英文小字灯珠发光字+2.5平方5米电源线	每个字的面积0.26×0.24	12	个			
				象达电站灯珠发光字+2.5平方5米电源线	每个字的面积0.51×0.55	4	个			
				象达电站英文小字灯珠发光字+2.5平方5米电源线	每个字的面积0.11×0.13	19	个			
				定时控制器、电源箱、断路保护器		1	项			
				PVC线管、弯头、直接、转角、三通等		1	项			
4	象达电站大坝			LOGO灯珠发光字（三色）+2.5平方5米电源线+背架、立柱+斜拉固定杆支撑	每个LOGO的面积5.54×3.1	1	个			

				云南能源灯珠发光字+2.5平方5米电源线+背架、立柱+斜拉固定杆支撑	每个字的面积1.3×1.45	4	个			
				云南能源英文小字灯珠发光字+2.5平方5米电源线	每个字的面积0.46×0.41	12	个			
				象达电站大坝灯珠发光字+2.5平方5米电源线	每个字的面积1×1	6	个			
				定时控制器、电源箱、断路保护器		2	项			
				PVC线管、弯头、直接、转角、三通等		2	项			
5	乌泥河电站			LOGO灯珠发光字（三色）+2.5平方5米电源线	每个LOGO的面积3.15×1.75	1	个			
				云南能源灯珠发光字+2.5平方5米电源线	每个字的面积0.72×0.9	4	个			
				云南能源英文小字灯珠发光字+2.5平方5米电源线	每个字的面积0.26×0.24	12	个			

				定时控制器、电源箱、断路保护器		1	项			
				PVC 线管、弯头、直接、转角、三通等		1	项			
8	阿鸠田电站大坝			LOGO 灯珠发光字（三色）+2.5 平方 5 米电源线+背架、立柱+斜拉固定杆支撑	每个LOGO的面积 2.89×1.6	1	个			
				云南能源灯珠发光字+2.5 平方 5 米电源线+背架、立柱+斜拉固定杆支撑	每个字的面积 0.65×0.73	4	个			
				云南能源英文小字灯珠发光字+2.5 平方 5 米电源线+背架	每个字的面积 0.23×0.22	12	个			
				阿鸠田电站大坝灯珠发光字+2.5 平方 5 米电源线+背架、立柱+斜拉固定杆支撑	每个字的面积 0.73×0.72	7	个			
				定时控制器、电源箱、断路保护器		2	项			

				PVC 线管、弯头、直接、转角、三通等		2	项			
9	阿鸠田电站沉砂池			阿鸠田电站沉砂池灯珠发光字+2.5 平方 5 米电源线	每个字的面积 0.83×0.83	8	个			
				定时控制器、电源箱、断路保护器		1	项			
				PVC 线管、弯头、直接、转角、三通等		1	项			
10	龙川江一级电站			LOGO 灯珠发光字（三色）+2.5 平方 5 米电源线	每个 LOGO 的面积 4.3×2.4	1	个			
				云南能源灯珠发光字+2.5 平方 5 米电源线	每个字的面积 1×1.12	4	个			
				云南能源英文小字灯珠发光字+2.5 平方 5 米电源线	每个字的面积 0.36×0.34	12	个			
				龙川江一级电站灯珠发光字+2.5 平方 5 米	每个字的面积 0.7×	7	个			

				乌泥河电站灯珠发光字+2.5平方5米电源线	每个字的面积0.51×0.55	5	个			
				乌泥河电站英文小字灯珠发光字+2.5平方5米电源线	每个字的面积0.11×0.13	18	个			
				定时控制器、电源箱、断路保护器		1	项			
				PVC线管、弯头、直接、转角、三通等		1	项			
6	乌泥河大坝			LOGO灯珠发光字（三色）+2.5平方5米电源线+背架、立柱+斜拉固定杆支撑	每个LOGO的面积4.1×2.3	1	个			
				云南能源灯珠发光字+2.5平方5米电源线+背架、立柱+斜拉固定杆支撑	每个字的面积0.94×1.05	4	个			
				云南能源英文小字灯珠发光字+2.5平方5米电源线+背架	每个字的面积0.34×0.31	12	个			

				乌泥河电站大坝灯珠发光蓝字+2.5平方5米电源线	每个字的面积0.62×0.62	7	个			
				定时控制器、电源箱、断路保护器		2	项			
				PVC线管、弯头、直接、转角、三通等		2	项			
7	阿鸠田电站			LOGO灯珠发光字（三色）+2.5平方5米电源线	每个LOGO的面积3.7×2.7	1	个			
				云南能源灯珠发光字+2.5平方5米电源线	每个字的面积0.85×0.95	4	个			
				云南能源英文小字灯珠发光字+2.5平方5米电源线	每个字的面积0.31×0.29	12	个			
				阿鸠田电站灯珠发光字+2.5平方5米电源线	每个字的面积0.58×0.66	5	个			
				阿鸠田电站英文小字灯珠发光字+2.5平方5米电源线	每个字的面积0.11×0.13	20	个			

				电源线	0.78					
				龙川江一级电站英文小字灯珠发光字+2.5平方5米电源线	每个字的面积0.13×0.17	32	个			
				定时控制器、电源箱、断路保护器		1	项			
				PVC线管、弯头、直接、转角、三通等		1	项			
11	龙川江一级电站大坝			LOGO灯珠发光字（三色）+2.5平方5米电源线+背架、立柱+斜拉固定杆支撑	每个LOGO的面积5.54×3.1	1	个			
				云南能源灯珠发光字+2.5平方5米电源线+背架、立柱+斜拉固定杆支撑	每个字的面积1.3×1.45	4	个			
				云南能源英文小字灯珠发光字+2.5平方5米电源线+背架	每个字的面积0.46×0.41	12	个			

				定时控制器、电源箱、断路保护器		1	项			
				PVC 线管、弯头、直接、转角、三通等		1	项			
12	腾龙桥二级电站			LOGO 灯珠发光字（三色）+2.5 平方 5 米电源线	每个 LOGO 的面积 3.15×1.75	1	个			
				云南能源灯珠发光字+2.5 平方 5 米电源线	每个字的面积 0.72×0.9	4	个			
				英文小字灯珠发光字+2.5 平方 5 米电源线	每个字的面积 0.26×0.24	12	个			
				腾龙桥二级电站 灯珠发光字+2.5 平方 5 米电源线	每个字的面积 0.51×0.55	7	个			
				腾龙桥二级电站英文小字灯珠发光字+2.5 平方 5 米电源线	每个字的面积 0.11×0.13	31	个			
				定时控制器、电源箱、断路保护器		1	项			

				PVC 线管、弯头、直接、转角、三通等		1	项			
13	纪念碑底座部分拆除重建，采用花岗石材质制作安装。			正立面和背立面 2 面（黑金砂石材，厚 2.2cm）	每块石料的面积 2.7×0.9	2	块			
				正立面和背立面 2 面雕刻字+字上金色漆	每块石料的面积 2.7×0.9	2	块			
				侧立面和侧背立面 2 面（黑金砂，厚 2.2cm）	每块石料的面积 0.9×0.9	2	块			
				侧立面和侧背立面 2 面雕刻字+字上金色漆	每块石料的面积 0.9×0.9	2	块			
				正立面和背立面，2 面铺厚 2.2cm 的红色花岗石材料	预估总面积 3.06	3.06	㎡			
				侧立面和侧背立面，2 面铺厚 2.2cm 的红色花岗石材料	预估总面积 2.62	2.62	㎡			
				天面铺厚 2.2cm 的红色花岗石材料。	预估总面积 3.96	3.96	㎡			

				正立面和背立面2面铺水泥砂浆等辅材	预估总面积7.92	7.92	㎡			
				侧面和侧背立面，2面铺水泥砂浆等辅材	预估总面积4.08	4.08	㎡			
				天面铺水泥砂浆等辅材	预估总面积3.96	3.96	㎡			
				墩子拆除、土方垃圾清运等费用	墩子拆除预估面积16平方	1	项			
14				旧标识拆除、遗留孔洞须找平修补处理等费		1	项			
15				长途、材料运输等费用		1	项			
16				安装施工管理费		1	项			
合计总金额：										
不含税合计总金额：					含税（　　%）合计总金额：					

注：以上《项目清单》中的工程量为估算工程量，结算按实际完成的工程量结算。以上各个发光字需注意红色发光字夜间发红光，板面正面、侧面分别为红色喷漆，蓝色发光字夜间发蓝光，板面正面、侧面分别为蓝色喷漆，黑色发光字夜间发白光，板面正面、侧面分别为黑色喷漆。