吉电股份白城项目电气工程C标段询比采购公告

吉电股份白城项目电气工程C标段已具备采购条件，现公开邀请分包商参加询比采购活动。

1 采购项目简介

1.1 采购项目名称：吉林电力股份有限公司白城发电公司2×660MW保供煤电项目

1.2 采购人：山东电力建设第三工程有限公司

1.3 采购机构：山东电力建设第三工程有限公司工程分包采购管理委员会办公室

1.4 采购项目资金落实情况：已落实

1.5 采购项目概况：本工程建设本工程新建2×660MW超超临界燃煤调峰机组，同步建设烟气脱硫、脱硝装置，并具备再扩建条件。

1.6 成交分包商数量及成交份额：

☑ 一家

2 采购范围及相关要求

2.1 采购范围：启备变及#1#2主变至GIS架空线、厂内线路铁塔（不含门型架），升压站GIS区域、网控楼内电气安装、单体调试、试运配合、消缺工作，范围内电缆、接地、起重电气、系统通讯、照明（不含土建部分）等,电气单体试验等。

主要包括：升压站500kV GIS高压设备及其附件安装，网控室控制盘柜、通讯机房内设备安装、蓄电池、UPS、低压配电装置、升压站内部电缆敷设及接线，电抗器、避雷器、互感器等工作；以上建筑物内暖通、空调、照明、检修的电气工作；两台主变及启备变至升压站架空线、避雷线、避雷器、引下线、线塔及相应电气工作。以上项目的实施内容涵盖安全文明施工、第三方检验、单体调试、配合试运及消缺工作；相关技术文件编制（包括不限于施工措施、交底、联系单、现场签证、领料等）、技术资料（包括不限于现场记录、签证、验收文件、最终移交业主的竣工资料）。

施工范围接口划分：

1）不论开关柜供电对象是标段内设备还是其他标段设备，均由负责安装开关柜的单位负责完成开关柜本体安装调试（含二次设备），并配合完成向其他标段供电回路的整体调试工作。

2）本标段只负责 GIS 及网控楼内部电缆敷设（包括随设备配供电缆、光缆），标段之间的电气电缆、热控电缆（包括随设备配供电缆、光缆）除另有单独说明外，由其他标段负责敷设并接线。接口在开关柜或配电装置的一次接线桩头及控制设备的二次接线端子排或端子箱。

3）厂区主接地网由照明接地标段施工，厂区主接地网先施工的单位负责抽头出地坪，后施工的单位负责接头。

以上工程施工范围包括（但不限于）相关施工图、图纸会审、设计变更、变更设计、设计漏项、工作联系单及电力行业 2018 年版《概算定额》相应子目的工作内容，对于属于 18 版电力概算定额包含的工作内容如果由其他单位代为完成，则按照其他单位发生的实际费用进行扣除。对于乙方所属区域范围内合同清单漏项，参照清单内类似项目单价结算，乙方需无条件执行，若乙方拒不执行，则按照合同额两倍扣除。

甲方有权根据现场情况，对乙方承包范围的工程项目进行调整，乙方不得以任何理由拒绝。如果工程范围调整是由于乙方的进度、质量或安全等不能满足工程需要而引起的，则调整后增加的费用，以及由于该调整给甲方带来的额外费用或损失，均由乙方承担。

2.工作内容（包括且不仅限于以下内容）

（1）500kV 配电装置安装

所有配电装置开箱检查、设备的领用运输、出库保存、安装、接地接地、调试；主要包含断路器、出线套管、母线 PT、避雷器、电抗器、管型母线、绝缘子串、母线金具、架空导线等及配套附件安装；

（2）网控设备安装

MCC 柜、柜间母线桥及柜上母线的运输、安装、接线、接地、油漆、调试及基础槽钢制作安装、油漆等工作；保护屏、变送器柜、计量屏、同期屏、故障录波柜、厂用电监控系统、通讯机柜、检修电源箱等设备的运输、安装、接线、接地、油漆、调试及基础槽钢制作安装、油漆等工作；盘、柜、小母线安装；蓄电

池组、巡检仪、直流充电馈电屏、自动充放电装置等设备的运输、安装、接线、充放电、补液、标号、调试及支架、基础槽钢制作安装、油漆等；成套 UPS 装置含控制箱、主机柜、旁路柜、馈线柜等运输、安装、接线、调试及基础槽钢制作安装、油漆等；电动机检查联锁、接线、接地；本标段范围内所有就地电气设备的运输、安装、接线、接地、调试及支架或基础槽钢的制作安装、油漆等；本标段范围内所有电气设备的接地安装；通讯机房内所有设备安装及系统通讯的调试及配合工作。

（3）起重设备电气安装（滑触线安装）：

导轨接地、滑线支架的制作、安装、固定，滑线、副滑线的安装、调整，限位开关、控制柜、电阻器、集电器的安装，布线、接线，绝缘检查、试车、配合试验及验收等工作及电气设备接地安装，及正式移交前的检修维护工作。

（4）电缆线路施工

电缆管制作及敷设：电缆管弯管、对接（焊接或套丝）、开挖、回填、压实、拉拔、安装、固定、封套、夹具固定、油漆、接地等。

支架制作：下料、打磨、附件安装、补漆等；支架安装：钻孔、安装、焊接、防腐、接地、标识喷涂、配合验收等。

桥架组合安装：划线、定位、本体固定、附件连接、接地、标识喷涂、补漆、隔板安装、盖板安装、配合验收等。

乙方所搭设的电缆桥架脚手架，应按照甲方要求搭设，兼顾电缆敷设和桥架安装。乙方搭拆的脚手架应为其他标段分包商提供便利（具体由各标段自行协商）。

（5）电缆接线

本标段范围内所有动力电缆、控制电缆、光纤的接线：脚手架搭设、电缆敷设、绑扎、整理、标牌制作及安装（所有电缆的两端、每隔 20 米和每个拐角处）、防护，电缆进入设备的整理、绑扎，根据端接位置进行合理截取、布线、电缆剥皮、芯线压接、接地安装、终端热缩、卡套/葛兰安装、金属软管安装、导通校线、绝缘检查、线号标识、与设备连接固定、标牌制作及悬挂、设备清洁等工作。注：电缆路径标识标牌和电缆终端标牌均由乙方提供。

（6）防火封堵

本标段范围内的电缆防火设施安装：阻燃槽盒、防火隔板加工、固定，孔洞封堵，防火涂料涂刷电缆外层前的电缆清洁、涂刷，防火密封胶、防火墙、防火包安装、标识等。

（7）接地施工

本标段范围内的设备接地，划线、打洞，卡子制作及埋设，接地线平直、下料，煨弯，焊接或放热焊、固定，接地端子焊接或压接，接地线接头刷漆等。

（8）本标段范围内配合电气试验、调试及机组试运行等工作。

2.2 计划工期： 532 天（计划开工日期 2027 年 01 月 15 日 ,具体以开工令为准。）

2.3 建设地点： 吉林省白城市洮北区东风乡工农村

2.4 质量要求：实现中国电力优质工程，创建国家优质工程奖等

2.5 安全目标:实现“零轻伤、零事故”安全目标等

3 分包商资格要求

3.1 分包商应依法设立且满足如下要求：

（1） 资质要求：分包商须是中华人民共和国境内注册的独立法人资格，须提供有效的营业执照；分包商须提供有效的电力工程施工总承包二级及以上或建筑机电安装工程专业承包二级及以上资质证书；分包商须提供有效的安全生产许可证；分包商须提供有效的质量、环境、职业健康安全管理体系认证证书。

（2） 财务要求：分包商须提供 2023 年至 2025 年财务报表（主要包含：资产负债、利润表、现金流量表）。

（3） 业绩要求：分包商近 5 年（2021 年 01 月 01 日至响应截止日）至少具有类似合同业绩 1 份。分包商须提供能证明本次采购业绩要求的合同扫描件，合同扫描件须至少包含：合同双方盖章页、合同签订日期、工程范围及关键技术参数等信息；用户证明须由最终用户盖章，可以是验收证明、使用证明、回访记录或其他证明。

（4） 信誉要求：分包商具有较好的信誉，无被责令停业、暂停投标等情况，无财产被接管、冻结、破产等情况。

分包商须在国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）未被列入企业经营异常名录或严重违法失信企业名单。

分包商不得被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入“失信被执行人名单”（在评审期间尚未解除的）。

（5） 承担本项目的主要人员要求：分包商须提供拟任项目经理有二级建造师证书证书。项目经理近 5 年（2021 年 01 月 01 日至响应文件截止日）须至少具有 1 个类似的项目经理工作经历，分包商须提供能证明项目经理业绩的证明文件，可以是合同或验收证明或用户盖章的证明材料（以上材料须体现工程名称、项目经理、竣工/投运时间及单位名称），未担任其他在建工程项目经理职务，在担任项目经理期间未发生重大安全事故，并提供本单位近半年以来缴纳的社保证明。

（6） 其他要求：无

3.2 分包商不得存在下列情形之一：

（1） 处于被责令停产停业、暂扣或者吊销执照、暂扣或者吊销许可证、吊销资质证书状态；

（2） 进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（3） 其他：

3.3 本次采购 不接受联合体。

联合体参加询比采购活动的，联合体应满足本条第 3.1 款规定的要求，且联合体各方均不得存在本条第 3.2 款规定的情形。此外，联合体各方应分别满足如下条件：

/

联合体的资格认定标准如下：

（注：此部分应明确由同一专业或不同专业组成的联合体中各专业的资质、财务、业绩、信誉、主要人员等的认定方法，以最终认定联合体的资格。）

联合体应递交联合体协议书，且联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体参与本询比采购项目，否则相关响应文件均无效。

4 采购文件的获取

凡有意参加询比采购活动者，请于 2026 年 12 月 4 日 17 时 00 前（北京时间）在中国电建采购招标数智化平台（https://bid.powerchina.cn/bidweb/#/login，以下简称“采购平台”）获取采购文件，采购文件免费提供。

5 响应文件的递交

5.1（A）响应标文件递交的截止时间（响应截止时间，下同）为2026年12月7日11时00分（北京时间），分包商应在截止时间前通过采购平台递交电子响应文件。

（1）本次采购将通过采购平台全程在线开展，电子响应文件的加密、提交等流程须各分包商在线进行操作。分包商须提前办理数字证书用于在线递交响应文件，办理方式详见采购平台首页，并严格按照要求进行在线操作，因操作流程失误造成的递交失败将由分包商自行承担后果。

（2）开启由“采购平台”在响应截止时间后自动对各家响应文件进行解密，分包商及时关注开启结果。

5.2 响应截止时间及递交地点如有变动，采购人将及时通过采购平台通知所有已获取采购文件的分包商。

6 响应文件开启时间和地点

响应文件开启在响应文件递交截止时间的同一时间进行，地点为响应文件递交地点。邀请所有分包商的法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人参加开启会议，分包商未派代表参加开启会议的，视为默认开启结果。

7 发布公告的媒介

本询比采购公告在中国电建阳光采购网（http://bid.powerchina.cn）上发布。

8 其他

（注：可根据项目情况简述采购项目评审方法等其他需要说明的内容。）

9 联系方式

采购人：山东电力建设第三工程有限公司

地址： 吉林省白城市洮北区吉电股份白城项目部

邮编： 137000

联系人：张璐娜

电话： 15140086651

采购机构：山东电力建设第三工程有限公司工程分包采购管理委员会办公室

地址：山东省青岛市崂山区同安路 882-1 号颐杰鸿泰大厦

邮编：266100

联系人：初越

电话：0532-87097064

电子邮箱： ZBB@sepco3.com

10 提出异议的渠道和方式

单位：山东电力建设第三工程有限公司工程分包采购管理委员会办公室

电话：0532-87097036/87097064

电子邮箱：ZBB@sepco3.com

11 纪检监督机构

分包商或者其他利害关系人认为本次采购活动存在违规违纪行为的，可以书面形式向山东电力建设第三工程有限公司纪委办公室（0532-87098431/87098441）提出投诉。

2026 年 11 月 27 日

