中电建宁夏工程有限公司中煤集团哈密综合能源示范基地350兆瓦/1400兆瓦·时储能配套1400兆瓦新能源项目储能电站PC总承包项目临建工程招标公告

招标编号：PC-0122-E-00273-2026-L0004

本招标项目为中煤集团哈密综合能源示范基地350兆瓦/1400兆瓦·时储能配套1400兆瓦新能源项目储能电站PC总承包 项目，项目已具备招标条件，现就 储能区安装工程 进行公开招标，请有意且符合本公告规定资格条件的国内潜在投标人对本招标项目进行密封投标。

1. 项目概况与招标范围

1.1 工程概述

建设地点：新疆哈密市巴里坤县三塘湖镇以北70km处

建设规模：本次招标范围内的储能电站分别放置在新建上湖村、中湖村220kV升压站附近。上湖村储能电站（200MW/800MWh）以8回集电线路接至新建上湖村220kV升压站35kV侧、中湖村储能电站（150MW/600MWh)以6回集电线路接至新建中湖村220kV升压站35kV侧.。

1.2 本招标工程项目招标范围（包括但不限于以下内容，具体详见工程量清单）

招标范围：负责中湖村及上湖村两处储能电站的安装工作，包括设计范围内的所有配套设备设施的安装：储能系统相关柜体、EMS系

统、电池舱设备、pcs 一体机及预制舱、电力电缆、通讯控制电缆、电缆支架、配电箱、检修箱、路灯、视频监控等安装，防火封堵材料、设备接地的安装。

负责后台监控系统接入 220kV 升压站监控室，需满足相关规定及国网公司并网全部要求。

现场增加视频监控系统，用来辅助安全管理工作，该视频监控接入智慧工地。本项目存在的高风险作业项目主要有:

(1)储能电站视频布控方案:在储能电站四周分别布置固定监控摄像机，能够覆盖储能电站全部施工区域。对耐压试验、设备吊装、基础施工单独布置可移动摄像头。(2)物资堆放区:布置固定监控摄像机，能够覆盖全部。

(2)物资堆放区域

现场布置的所有视频监控，全部接入后台系统，管理人员通过后台能够控制摄像机的拍摄角度，可随时查看各作业区域施工情况，并可回看历史记录。对发现的现场违章情况，立即通知现场安全管理人员予以纠正，做到安全管理全过程覆盖，无死角管理。

施工范围内所有标识标牌按照国网公司及中国中煤相关标准执行。

配合完成智慧化场站建设的各项工作，满足当地政府及中煤新疆公司要求并全面保障项目按期完成；配合完成项目质监、创优相关工作；配合开展储能电站全站仿真建模工作，提供建模所需原始数据。

根据甲方要求足额购买工程所需的保险，直至项目竣工验收通过。

负责完成本项目临建拆除、土地复垦施工等，达到当地自然资源部门要求。

负责包括但不限于项目生产管理、施工及验收、项目资料的制作、管理及移交等工作。

承包人无条件服从发包人资金计划与实际安排推进项目建设，且不得主张二次进场等相关费用索赔。

承包人应对上述范围内的工作负全部责任，所有费用含在合同价款中。除上述工作以外，承包人还负责本工程自竣工验收合格起两年内的保修工作，同时也包括所有材料、备品备件、专用工具、消耗品以及相关技术资料的提供及发包人人员的培训等，所有费用及组织均由承包人负责。

景观、植被恢复、临建区拆除复垦等与工程有直接关系的其他工程项目：包括施工供水和项目建设期间生活用水工程及相关的设施费用。

1.3 合同工期目标：详见招标文件，具体以甲方下发的施工计划为准。

1.4 标段划分：无。

2. 投标人资格要求

2.1 为履行本施工合同，参加投标的施工企业（以下简称“投标单位”）必须具备建设行政主管部门颁发的承装承修承试三级及以上

资质和劳务施工资质。具有有效的营业执照、安全生产许可证、基本账户开户许可证等资格证明文件，并通过 ISO 质量体系认证。（有同类项目施工经验的单位，我方将优先考虑）。

3. 招标文件的获取

投标人必须从招标人处获得招标文件后，方有权参加投标。投标人获得的招标文件的版权属招标人。

标书费：无。

招标人：中电建宁夏工程有限公司

地址：银川市兴庆区凤凰南街 459 号

邮政编码：750001

联系人：尤玉聪

联系电话：15825351693

